

## Коммерческое предложение

дата 16-07-2018

Заказчик

Контактная информация



**Бассейн**

**Фильтрационная  
установка Hayward  
PowerLine 81072 (10 м<sup>3</sup>/ч)**

### 1. Изделия из стеклопластика:

Чаша бассейна		12392.6 грн
Бокс для оборудования (по желанию ЗАКАЗЧИКА)		
Доставка чаши к месту выгрузки (Киев, Киевская область), может меняться		3500 грн

**Всего: 15892 грн**

### 2. Рекомендованный комплект основного оборудования:

**Всего: 0 грн**

### 3. Монтаж оборудования и установка бассейна:

Монтаж обязательного комплекта оборудования + пусконаладка		2400 грн
Установка бассейна (базовые строительные работы*): - подготовка подушки под бассейн, контура заземления, опалубки из пенопласта, подмуровка ступеней, обсыпка чаши готовой гарцовкой и песком по периметру.		8500 грн

**Всего: 10900 грн**

### 4. Рекомендованный комплект дополнительных опций:

**Всего: 0 грн**

**ИТОГО бюджет бассейна без дополнительных опций: 26792 грн**

**ИТОГО бюджет бассейна с дополнительными опциями: 26792 грн**

* Для установки бассейна необходимы следующие материалы:	Ед. изм.	Кол-во
песок речной	м. куб.	22
цемент М-400	кг	3500
щебень, 20-40 мм	м. куб.	2,5
кирпич М-100 (красный рядовой)	шт	200
пенополистирол 35-40 плотности, 30 мм	м. кв.	52
уголок металлический, 50x50 мм	м. п.	12
полоса металлическая 40 мм	м. п.	24
труба квадрат, 20x40 мм	м. п.	18

## Оборудование : Фильтрационная установка Hayward PowerLine 81072 (10 м<sup>3</sup>/ч)

---

Способ и стоимость выгрузки чаши на объекте, копка и зачистка котлована, вывоз грунта с участка, подвод коммуникаций (вода, электричество) к месту монтажа бассейна оговариваются дополнительно.

---

Официальный представитель в Киеве: тел. 044-209-22-52, 067-236-29-19, 050-760-71-19; e-mail: laguna.bas@gmail.com

[www.laguna.kiev.ua](http://www.laguna.kiev.ua)