

Коммерческое предложение



дата 19-01-2018

Заказчик

Контактная информация

Бассейн

Ионизатор медно-серебряный для бассейна до 20 м3 Aquatron Systems i500 mini

1. Изделия из стеклопластика:

Чаша бассейна		23271.6 грн
Бокс для оборудования (по желанию ЗАКАЗЧИКА)		
Доставка чаши к месту выгрузки (Киев, Киевская область), может меняться		3500 грн

Всего: 26771 грн

2. Рекомендованный комплект основного оборудования:

Всего: 0 грн

3. Монтаж оборудования и установка бассейна:

Монтаж обязательного комплекта оборудования + пусконаладка		2400 грн
Установка бассейна (базовые строительные работы*): - подготовка подушки под бассейн, контура заземления, опалубки из пенопласта, подмуровка ступеней, обсыпка чаши готовой гарцовкой и песком по периметру.		8500 грн

Всего: 10900 грн

4. Рекомендованный комплект дополнительных опций:

Всего: 0 грн

ИТОГО бюджет бассейна без дополнительных опций: 37671 грн

ИТОГО бюджет бассейна с дополнительными опциями: 37671 грн

* Для установки бассейна необходимы следующие материалы:	Ед. изм.	Кол-во
песок речной	м. куб.	22
цемент М-400	кг	3500
щебень, 20-40 мм	м. куб.	2,5
кирпич М-100 (красный рядовой)	шт	200
пенополистирол 35-40 плотности, 30 мм	м. кв.	52
уголок металлический, 50х50 мм	м. п.	12
полоса металлическая 40 мм	м. п.	24
труба квадрат, 20х40 мм	м. п.	18

Способ и стоимость выгрузки чаши на объекте, копка и зачистка котлована, вывоз грунта с участка, подвод коммуникаций (вода, электричество) к месту монтажа бассейна оговариваются дополнительно.

Официальный представитель в Киеве: тел. 044-209-22-52, 067-236-29-19, 050-760-71-19; e-mail: laguna.bas@gmail.com

www.laguna.kiev.ua