

## Коммерческое предложение



дата 16-10-2018

Заказчик

Контактная информация

### Бассейн

### Измерительно-дозировочная станция Pool basic Evo pH - 1.5

#### 1. Изделия из стеклопластика:

Чаша бассейна		17023.2 грн
Бокс для оборудования (по желанию ЗАКАЗЧИКА)		
Доставка чаши к месту выгрузки (Киев, Киевская область), может меняться		3500 грн

**Всего: 20523 грн**

#### 2. Рекомендованный комплект основного оборудования:

**Всего: 0 грн**

#### 3. Монтаж оборудования и установка бассейна:

Монтаж обязательного комплекта оборудования + пусконаладка		2400 грн
Установка бассейна (базовые строительные работы*): - подготовка подушки под бассейн, контура заземления, опалубки из пенопласта, подмуровка ступеней, обсыпка чаши готовой гарцовкой и песком по периметру.		8500 грн

**Всего: 10900 грн**

#### 4. Рекомендованный комплект дополнительных опций:

**Всего: 0 грн**

**ИТОГО бюджет бассейна без дополнительных опций: 31423 грн**

**ИТОГО бюджет бассейна с дополнительными опциями: 31423 грн**

* Для установки бассейна необходимы следующие материалы:	Ед. изм.	Кол-во
песок речной	м. куб.	22
цемент М-400	кг	3500
щебень, 20-40 мм	м. куб.	2,5
кирпич М-100 (красный рядовой)	шт	200
пенополистирол 35-40 плотности, 30 мм	м. кв.	52
уголок металлический, 50x50 мм	м. п.	12
полоса металлическая 40 мм	м. п.	24
труба квадрат, 20x40 мм	м. п.	18

Способ и стоимость выгрузки чаши на объекте, копка и зачистка котлована, вывоз грунта с участка, подвод коммуникаций (вода, электричество) к месту монтажа бассейна оговариваются дополнительно.

Официальный представитель в Киеве: тел. 044-209-22-52, 067-236-29-19, 050-760-71-19; e-mail: laguna.bas@gmail.com

www.laguna.kiev.ua