

Коммерчесоке предложение

дата 21-02-2018

Заказчик

Контактная информация



Бассейн

Комплект лампы UV-C 16 ВТ

1. Изделия из стеклопластика:

| | | |
|---|--|----------|
| Чаша бассейна | | 8325 грн |
| Бокс для оборудования (по желанию ЗАКАЗЧИКА) | | |
| Доставка чаши к месту выгрузки (Киев, Киевская область), может меняться | | 3500 грн |

Всего: 11825 грн

2. Рекомендованный комплект основного оборудования:

Всего: 0 грн

3. Монтаж оборудования и установка бассейна:

| | | |
|---|--|----------|
| Монтаж обязательного комплекта оборудования + пусконаладка | | 2400 грн |
| Установка бассейна (базовые строительные работы*): - подготовка подушки под бассейн, контура заземления, опалубки из пенопласта, подмуровка ступеней, обсыпка чаши готовой гарцовкой и песком по периметру. | | 8500 грн |

Всего: 10900 грн

4. Рекомендованный комплект дополнительных опций:

Всего: 0 грн

ИТОГО бюджет бассейна без дополнительных опций: 22725 грн

ИТОГО бюджет бассейна с дополнительными опциями: 22725 грн

| * Для установки бассейна необходимы следующие материалы: | Ед. изм. | Кол-во |
|--|----------|--------|
| песок речной | м. куб. | 22 |
| цемент М-400 | кг | 3500 |
| щебень, 20-40 мм | м. куб. | 2,5 |
| кирпич М-100 (красный рядовой) | шт | 200 |
| пенополистирол 35-40 плотности, 30 мм | м. кв. | 52 |
| уголок металлический, 50х50 мм | м. п. | 12 |
| полоса металлическая 40 мм | м. п. | 24 |
| труба квадрат, 20х40 мм | м. п. | 18 |

Способ и стоимость выгрузки чаши на объекте, копка и зачистка котлована, вывоз грунта с участка, подвод коммуникаций (вода, электричество) к месту монтажа бассейна оговариваются дополнительно.

Официальный представитель в Киеве: тел. 044-209-22-52, 067-236-29-19, 050-760-71-19; e-mail: laguna.bas@gmail.com

www.laguna.kiev.ua